

Согласовано
Директор
Шпаковского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
_____ Б.К. Кокшеев
«21» 04 2025 г.

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ № 6»
_____ В.И. Володин
«21» 04 2025 г.

ПЛАН
подготовки к отопительному сезону 2025-2026 года
для МБОУ «СОШ № 6»

1. Общие сведения

1.	Наименование объекта	МБОУ «СОШ № 6»
2.	Адрес объекта	СК, Шпаковский район, с. Пелагиада, ул. Партизанская, 17
3.	Год постройки, ввода в эксплуатацию	1979, 1980
4.	Общая площадь, м.кв.	3228,6
5.	Материал трубопроводов системы теплоснабжения	металл
6.	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
7.	Система ГВС	отсутствует
8.	Материал стен / окон	камень/ПВХ
9.	Теплоснабжающая организация, договор теплоснабжения	Шпаковский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго», 54М от 22.01.2025 г.

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 гг.	200
	2023-2024 гг.	184
	2024-2025 гг.	186
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023 гг.	3,87
	2023-2024 гг.	4,98
	2024-2025 гг.	3,29
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 гг.	375,5

	2023-2024 гг.	371,5
	2024-2025 гг.	212,07
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
5.	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
6.2.	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
6.3.	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 гг.	0
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Основные мероприятия	Срок выполнения
1.	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений	апрель-май
2.	Ремонт внутренней системы отопления в 2-х кабинетах	июнь-июль
3.	Гидравлические испытания внутренней системы отопления и теплового пункта на прочность и плотность представителями Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	июль-август
4.	Промывка системы отопления представителями Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	июль-август
5.	Ревизия запорной арматуры, замена манометров (4 шт.)	июль-август

6.	Проверка установки и опломбирования дросселирующих устройств в тепловом пункте школы представителем Шпаковского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	июль-август
7.	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 с последующей проверкой знаний в отделении Ростехнадзора.	до 01.10.2025 г.
8.	Предоставление пакета документов для получения акта и паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	август-сентябрь